

HANGSICHERUNG RHEINUFERWEG



Der Rheinuferweg zwischen Flurlingen und dem Schloss Laufen (Rheinfall) ist eine wichtige Verbindung für den Fuss- und Veloverkehr. Nach starken Niederschlagsereignissen kam es Rutschungen am Hang oberhalb des Rheinuferweges, welche den Weg blockierten. Durch gezielte Massnahmen konnte der Hang stabilisiert und gesichert werden.

Die Planungsarbeiten umfassen:

- Grundlagenvermessung
- Koordination von Geologischen Untersuchungen
- Erstellen der Planunterlagen (Situation, Querprofile)
- Verfassen von Technischem Bericht und Kostenvoranschlag



Die baulichen Massnahmen umfassen:

- Hangsicherung mit Felsanker und Tecco-Netzen, 2'400 m²
- Räumung des Schuttmaterials, 1'800 m³
- Stabilisierung des Weges mit Ribbert-Verbausystem, 40 m
- Instandstellung Oberfläche, 3'200 m²



Bauherrschaft	Kanton Zürich, UB 7
Zeitraum	2019 - 2021
Kosten	CHF 1.4 Mio
Phasen	Bauprojekt Submission Ausführungsprojekt Bauleitung Inbetriebnahme